

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ ВЛАСОТИНЦЕ

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ

**За одржавање јавних зелених површина на територији Општине
Власотинце у 2026.години**

Власотинце,децембар 2025.година

**ПРОГРАМИ ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ВЛАСОТИНЦЕ У 2026.ГОДИНИ**

Вршење комуналне услуге одржавања јавних зелених површина у Власотинцу поверено је ЈКП „Комуналац“ из Власотинца, по Уговору који је склопљен између Општине Власотинцеи ЈКП “Комуналац” Власотинце.

Делатност одржавања јавних зелених површина усклађена је са Законом о комуналним делатностима.

Програм одржавања јавних зелених површина подразумева:

- Одржавање парковских површина (травњаци, украсно шибље, цветне површине, дрвореди);
- Уређење парковских површина (озелењавање травњака, садња зимзеленог листопадног дрврћа, украсног шибља, ружа, сезонског цвећа);
- Одржавање блоковског зеленила (травњаци и живица);
- Одржавање зеленила (травњаци и живица);
- Механичко уништавање коровске биљке амброзије на мапираним површинама на територији града (м2).

Одржавање травњака подразумева сакупљање папира, флаша, лишћа и др. Крупног отпада као и пражњење канти са јавних зелених површина. Учесталост ових послова зависи од зоне у којој се јавна зелена површина налази. Обрачун се врши по м2.

Кошење травњака се изводи моторним косачицама и моторним косама тј. Тримерима за траву висине 12-30 цм. Откос треба пограбуљати и сакупити на гомиле. Учесталост кошења зависи од зоне у којој се јавна зелена површина налази. Обрачун се врши по м2 покошеног травњака.

Крчење растиња подразумева кошење траве на висини већој од 30 цм на површина ма које се одржавају и уклањање шибља и самониклог дрвећа. Крчење се изводи моторном косом и моторном тестером као и трактором са прикљ. Машином у зависности од потребе на терену. Обрачун се врши по радном сату КВ радника.

Заливање јавних зелених површина изводи се према потреби и према динамици коју одређује надзорни орган. Једно заливање се изводи са 10 л/м2 површине хидрантима. Пожељно је да се заливање изводи у раним јутарњим часовима или касно поподне. Обрачун се врши по м2 заливане површине.

Заштита дрвећа се врши само ако дође до масовне појаве штеточина и паразита. Обрачун се врши по комаду третираног стабла а посебно се обрачунава изабрано средство за заштиту као и употреба аутокорпе (платформе).

Формирање круне дрвећа почиње приликом садње истог, а следеће се обавља према потреби. Орезивање се врши када круна дрвећа смета саобраћају, грађевинским објектима и др., ради подмлађивања дрвећа. Извођач је дужан да позавршетку радова изведе на депонију све отпатке. Заперке треба дезинфиковати и према затикалемвоском. Обавеза и звођача је да преузме мере заштите радника, пролазника и грађевинских објеката. Употреба корпе (платформа) се посебно обрачунава. Обрачун се врши по комаду орезаног стабла.

Обележавање и одређивање дрвећа за сечу врши инвеститори комунална инспекција. Сеча стабала, обезбеђивање радника и грађана обавеза је извођача. Уколико је потребна ауто-корпа (платформа) за сечу, она се посебно обрачунава. Обрачун се врши по комаду и сеченог стабла.

Орезивање се ради у току вегетације, након олујних ветрова, након велике количине снега. Сеча сувих грана, обезбеђивање радника и грађана обавеза је извођача. Уколико је потребна ауто-корпа (платформа) засечу, она се посебно обрачунава. Обрачун се врши по комаду сређеног стабла.

Вађење пањева се ради као мера уређења и рашчишћавања простора. По завршетку радова место мора да буде очишћено и поравњано-изнивелисано. Извођач радова је у обавези да осигура радове приликом извођења ових радова и да санира штету учињену приликом радова. Обрачун се врши по радном сату НК радника.

Димензије јаме зависе од врсте садница и њене старости као и од категорије земљишта. Неквалитетно земљиште треба извести на депонију а за попуњавање јаме треба довести хумусну земљу која се посебно обрачунава по м³. Обрачун се врши по комаду и скопане јаме.

Садња дрвећа се ради у већ припремљеним јамама. Припрема јаме се састоји у попуњавању јаме квалитетним хумусом, ђубрењем. Након тога се изврши садња садница. Садница пре садње треба да се стручно ореже (гране и кореновежиле). Након садње извршити чанковање садница и заливање са 10-50 литара воде по садници. Обрачун се врши по комаду посађене саднице.

Постављање хоризонталне и вертикалне заштите стабала се ради на већ припремљено и поравњано место, а затим се заштита добро фиксира. Обрачун се врши по радном сату НК радника.

Орезивање шибља је потребно вршити сваке године из следећих разлога:

- Да би цветало континуирано,
- Да би се обликовало хабитус због декоративности,
- Да би се продужио век трајања украсног шибља.

Време и начин орезивања и обликовања различито је за сваку врсту па и за варијетете тако да овом послу треба приступити веома стручно. Обрачун се врши по комаду орезаног шибља.

Садња ружа се изводи у јаме димензије 40 x 40 cm, дубина јаме је по потреби, сасвим припадајућим радовима. По завршетку садње садницу треба загрнути. Обрачун се врши по комаду засађене руже.

Скидање прецветалих цветова врши се ручно или маказа маитона сезонском цвећу, ружама, перенама и другом вишегодишњем цвећу. Обрачун се врши по радном сату НК радника.

Прво резање живе ограде обавља се после садње на висини 15-20 cm, а наредна 3-4 пута годишње ради формирања живе ограде на 10 cm изнад претходног резања. Да би ограда била што гушће формирана, жива ограда реже се како по висини тако и са стране. Да би се обновила прерасла жива ограда режесе на 20-30 cm прекретања вегетације. Обрачун се врши по м² орезане ограде.

За садњу живео граде се ископа канал 40 x 40 cm, затрпа плодном земљом, по ђубри органским или минералним ђубривом, изврши садња са 8-10 садница на 1m наизменично у 2 реда (цик-цак). После садње земља око садница се добро изгази и залије. Након извршене садње саднице сескратена 12-20 cm висине. Обрачун се врши по радном сату НК радника.

Заливање се изводи са 10 л/м² водом из хидраната. Обрачун се врши по м² заливене површине.

Пре садње цвећа цветне леје треба пођубрити, прериљати, изфрезирати, испланирати и обликовати. Обрачун се врши по м² обрађене површине.

Садњу расада извршити на 16-25 садница по м². После садње извршити обавезно заливање водом из хидранта или ручно-кантом. За поједине врсте цвећа могуће је користити прскалице за орошавање. Инвеститор одређује место и врсту садница. Обрачун се врши по м² засађеног цветног материјала.

Цветне леје и жардињере окопавати по потреби, уклонити коров, разбити по корицу и прихранити минералним ђубривом. Обрачун се врши по м² окопане површине.

Заливање цвећа изводи се ручно-кантама, цревом са хидраната или цистерном тако да се врши само натапање земље пажљиво да се не оштети цветни материјал. Обрачун се врши по м² заливене површине. Обавља се по потреби. Обрачун се врши по радном часу КВ радника. Након прецветавања из цветних леја потребно је уклонити биљни материјал. Обрачун по м².

Жардињере се одржавају допуном новим хумусом. Код жардињера са старим биљкама у лошем стању биљке се изваде, очисти се жардињера од истог и допуни се новим хумусом. По завршеном послу месту оставити чисто и у уредном стању. Обрачун се врши по радном сату НК радника.

Поправка парковских клупа и мобилијара врши се по потреби.

**БРОЈ РАДНИКА И НЕОПХОДНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДВИЂЕНОГ ПРОГРАМА ЗА 2026.ГОДИНУ У ВЛАСОТИНЦУ**

1. За одржавање јавних зелених површина 4 радника ,
2. Шеф зелених површина 1 радника,
3. Возач трактора-камиона и и моторне косилице 2 радника.

Укупно:7 радника

Преглед површина у Власотинцу које су обухваћене оперативним програмом за 2024.годину

Р.б р	Зелене површине	Т Р А В Њ А К м2	Л и сто па дно др ве ће	Че ти на рс ко др ве ће	Ж И В а о г р а д а м2	Ц в е т н е л еј е к о м	П о пло ча нап о вр ши на ком	С Т А З Е
1.	Спортски Центар поред Власине	80000	12	/	/	1	5	1
2.	Парк 1. Трг ослобођења испред Општине	80	4	1	110	5	3	4
3.	Парк 2.Спомен-парк код аутобуске станице	600	30	34	130	1	2	3
4.	Парк 3.Старо гробље	3000	27	/	/	/	1	1
5.	Парк 4.Маричкино	2500	8	/	/	/	/	/
6.	Библиотека и пешачка острва	270	1	/	/	/	1	1
7.	Приобаље реке Власине-десна страна	6320	9	/	/	/	/	/
8.	Приобаље реке Власине-лева страна	8450	7	/	/	/	/	1
9.	Зелене површина-купалиште и пешачка стаза	10320	28	/	/	/	/	/
10.	Парк код споменика Д.Петковица-Столета	30	1	1	15	/	1	/
11.	Зелена површина Гложане-споменик код моста на Морави	70	3	/	/	/	1	1

12.	Спомен-парк село Шишава-цесма напућу Д.Ломнца	60	3	/	/	/	/	/
13.	Зелена површина Пушкинова долина	1500	106	/	/	/	/	/
14.	Зелена површина стадион ФК Власина	30000	/	/	/	/	/	/
15.	Зелена површина стадион ФК Јединство Шишава	6000						
16.	Зелена површина стадион ФК Младост Батуловце	6000						
17.	Зелена површина стадион ФК Градац Конопница	6000						
18.	Зелена површина стадион ФК Полет Стајковце	6000						
19.	Зелена површина стадион ФК Морава Гложане	6000						
20.	Зелена површина стадион ФК Будућност Орашје	6000	45	/	/	/	/	1
21.	Зелена површина стадион ФК Будућност Ладовица	6000						
22.	Страње -стаза здравља	3000						
23.	Чаробна долина	2000						
24.	Спомен парк Бољаре	500						
25.	Спомен парк Орашје	300						
26.	Полигон и уређење парка око чесме и школа у Батуловцу	1000						
27.	Црква Света Тројица	7000						
28.	Уређење зелених површина на градском гробљу и Манастирском гробљу	12.000						
29.	Зелена површина индустриска зона	10.000						
30.	Бели камен уређење излетишта	20.000						
УКУПНО :		241.200	239	36	255	5	14	12

У Власотинцу ,

Дана, 12.12.2025.

Обрадио Шеф Хигијене и Зеленила
Новица Тасић



ЈКП "Комуналац" Власотинце

Директор Зоран Јовић, дипл.економиста

Зоран Јовић